



Коттедж – 300 м²

Кондиционирование

- Мультисплит-система - 5 климат-зон
- Гостиная 50м² + Спальня 20м² + Детская-1 20м² + Детская-2 20м² + Кабинет 20м²
- Опционально: Mitsubishi Electric / Daikin
- Опционально: + Спальня 20м²
- Опционально: канальные блоки скрытого монтажа
- Опционально: VRV-система
- Опционально: щелевые решетки (с адаптерами)

Общая стоимость проекта: **419 100 Р**

Проект для данного решения: **33 000 Р**

Срок проектирования: **2 недели**

Срок реализации монтажных работ: **4 недели**

Гарантия: 12 месяцев

Сметный расчет

| Наименование | Сумма |
|---|----------------|
| Наружные блоки | 154 300 |
| Наружные блоки мультисплит-системы x 2 | |
| Внутренние блоки | 77 700 |
| Внутренний блок 5кВт | |
| Внутренние блоки 2кВт x 4 | |
| Межблочные связи | 83 500 |
| Жидкостная труба | |
| Газовая труба | |
| Трубная изоляция | |
| Фитинги и рефнеты | |
| Сигнальные кабели | |
| Система воздухо-распределения | |
| Пленум-адаптеры для канального блока | |
| Гибкие теплошумоизолированные воздуховоды | |
| Оцинкованные воздуховоды | |
| Фасонные изделия | |
| Крепежные элементы | 12 500 |
| Монтажная рама наружного блока | |
| Козырек, корзина наружного блока (если требуется) | |
| Скотч алюминиевый особо прочный | |
| Болты, Гайки, Шайбы | |
| Саморезы, дюбели, шанги, прочее | |
| Траверса монтажная | |
| Шпилька резьбовая оцинкованная | |
| Перфолента | |
| Расходные материалы | 11 500 |
| Круги отрезные, насадки-биты, буры по бетону, сверла по металлу | |
| Перчатки, герметик, изолента, мешки, лезвия, ножи, маркеры | |
| Пена монтажная профессиональная | |
| Итого | 339 500 |
| Монтажные работы | |
| Мобилизационные работы | |
| Монтаж оборудования | 27 100 |
| Монтаж фреонпровода и коммутация | 42 000 |
| Монтаж воздуховодов и фасонных изделий | |
| Пуско-наладка | 10 500 |
| Итого | 79 600 |